

		Stašov – zástavba RD v lokalitě „Nade Vsi“		
		REKAPITULACE		
		cenová soustava		
		URS		
1.		Terénní úpravy	993 654,00	Kč
2.		Komunikace	11 305 328,00	Kč
3.		Kanalizace	1 529 017,00	Kč
4.		Vodovod	1 084 398,00	Kč
5.		Veřejné osvětlení	449 493,00	Kč
6.		Elektronické komunikace	468 442,00	Kč
7.		Plynovod	702 261,00	Kč
8.		Přípojkové piliřky parc. č. 1 a B	46 701,00	Kč
9.		Přípojkové piliřky parc. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	248 979,00	Kč
		Celkem		
		Celkem	16 828 273,00	Kč
		DPH	3 533 937,33	Kč
		Celkem vč. DPH	20 362 210,33	Kč

		Stašov – zástavba RD v lokalitě „Nade Vsi“						
		SO 001 – Terénní úpravy						
cenová soustava								
URS								
		Základní rozpočtové náklady						
1.		Zemní práce		583 068,10				
2.		Vodorovné konstrukce		14 734,50				
3.		Trubní vedení		369 480,55				
4.		Přesun hmot		6 887,68				
		Celkem		974 170,83				
		Náklady na umístění stavby						
1.		Zařízení staveniště	Kč	974 170,83	0,010		9 742	
2.		Území se ztíží. výrob. podmínkami	Kč	974 170,83	0,010		9 742	
		Celkem					19 483	
		Celkem					993 654	
		DPH	Kč	993 654,25	0,21		208 667	
		Celkem vč. DPH					1 202 322	

15.	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 500 m	m3	1 712,22	80,00	136 977,60		
		výkopek na mezideponii						
		161,11+1390,00	m3	1 551,11				
		zpět pro zásyp	m3	161,11				
			m3	1 712,22				
16.	162 60-1102	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 5000 m	m3	579,50	80,00	46 360,00		
		zemina na skládku	m3	482,10				
		ornice na deponii	m3	97,40				
			m3	579,50				
17.	167 10-1101	Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3	m3	97,40	60,00	5 844,00		
		ornice po sejmutí	m3	97,40				
18.	167 10-1102	Nakládání výkopku hor. 1-4 přes 100 m3	m3	161,11	60,00	9 666,60		
		výkopek na mezideponii pro zásyp	m3	161,11				
		Celkem				583 068,10		
	Díl 4	Vodorovné konstrukce						
1.	451 57-3111	Lože pod potrubí z písku a šterkopísku - viz výkr.č.20	m3	3,14	300,00	940,50	1,89077	5,93
		chráničky						
		0,55*0,05*102,00+0,40*0,05*(118,50-102,00)	m3	3,14				
2.	452 11-1171	Podkladní deska z betonu prostého tř. C 12/15-viz. výkr.20	m3	6,27	2 200,00	13 794,00	2,234	14,01
		chráničky						
		0,55*0,10*102,00+0,40*0,10*(118,50-102,00)	m3	6,27				
		Celkem				14 734,50		19,93
	Díl 8	Trubní vedení						
1.	871 32-4301	Montáž potrubí z polyetylénu PE d 160 x 9,5 mm	m	102,00	43,00	4 386,00		
2.	286 13970	Ochranné trubky PEHD d 160 x 6,2 mm -viz. výkr.č.2,6,20	m	103,53	359,00	37 167,27	0,003	0,31
		102,00*1,015	m	103,53				
		Dodávka a montáž kabelových trubek podélně dělených d 160 mm	m	118,50	900,00	106 650,00	0,0011	0,13
4.	899 62-3141	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 12/15	m3	17,51	2 334,00	40 877,28	2,25634	39,52
		-viz. výkr.č.2,6,20						
		0,55*0,35*102,00+0,40*0,35*(118,50-102,00)	m3	21,95				
		0,08*0,08*3,14*(102,00+118,50)*-1	m3	-4,43				
5.			m3	17,51				
		Směrové a výškové přeložení kabelů vč. Podsypu a obsypu pískem a zakrytím betonovými deskami	m	225,50	800,00	180 400,00		
		-viz. výkr.č.2,6,20						
		202,00+142,00-118,50	m	225,50				
		Celkem				369 480,55		39,96
1.	Díl 99	Přesun hmot						
	998 27-6101	Přesun hmot – potrubí z plastů	t	59,89	115,00	6 887,68		
		Celkem				6 887,68		

Stašov – zástavba RD v lokalitě „Nade Vsi“							
SO 101 – Komunikace							
cenová soustava							
URS							
Základní rozpočtové náklady							
1.		Zemní práce		3 769 802,73			
2.		Úprava podloží		277 287,54			
3.		Vodorovné konstrukce		28 204,35			
4.		Pozemní komunikace		4 970 821,55			
5.		Trubní vedení		399 587,71			
6.		Dokončující konstrukce a práce		1 322 397,60			
7.		Přesun hmot		361 489,07			
8.		Zemní práce pro elektro		153 172,00			
		Celkem		11 282 762,55			
Náklady na umístění stavby							
1.		Zařízení staveniště	Kč	11 282 762,55	0,001	11 283	
2.		Území se ztíží. výrob. podmínkami	Kč	11 282 762,55	0,001	11 283	
		Celkem				22 566	
		Celkem				11 305 328	
		DPH	Kč	11 305 328,08	0,21	2 374 119	
		Celkem vč. DPH				13 679 447	
Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot. Celk. hmot.
	Díl 1	Zemní práce					
1.	113 10-6123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic - viz. výkr.3	m2	6,50	46,00	299,00	
2.	113 10-7133	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. Do 400 mm do 50 m2 - viz.výkr.č.3,4	m2	12,00	926,00	11 112,00	
3.	113 10-7223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. Do 300 mm přes 200 m2 - viz. výkr.4,15	m2	456,00	57,00	25 992,00	
4.	113 10-7243	Odstranění podkladu a krytu živičného tl. Do 150 mm přes 200 m2 - viz.výkr.č.4,15	m2	456,00	150,00	68 400,00	
5.	113 15-4113	Frézování živičného podkladu a krytu do 500 m2 tl. 50 mm 9,80*2 - viz.výkr.č.3,4	m2	19,60	100,00	1 960,00	
6.	113 15-5114	Frézování betonového podkladu a krytu do 500 m2 tl. 100 mm - viz.výkr.č.3,4	m2	9,80	120,00	1 176,00	
7.	121 10-1101	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 50 m 613,00*0,20	m3	122,60	64,00	7 846,40	
8.	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - viz.výkr.č.3,4,15-18	m3	195,40	152,00	29 700,80	
		odkopávka pro spodní stavbu – ruční výkop 5%					
		2141,00*0,05	m3	107,05			
		zemina z aktivní zóny – ruční výkop 5%					
		1767,00*0,05	m3	88,35			
			m3	195,40			
9.	122 20-2203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 3 do 5000 m3 - viz.výkr.č.3,4,15-18	m3	3 712,60	69,00	256 169,40	
		odkopávka pro spodní stavbu – 95%					
		2141,00*0,95	m3	2 033,95			
		zemina z aktivní zóny – 95%					
		1767,00*0,95	m3	1 678,65			
			m3	3 712,60			
10.	122 20-2209	Příplatek za lepivost v hor. 3 (195,40+3712,60)*0,25	m3	977,00	32,00	31 264,00	
		Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení v odkopávkách	m3	195,40	200,00	39 080,00	
12.	132 20-1102	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 přes 100 m3 viz.výkr.č.3,4,15-18,19	m3	205,66	206,00	42 365,24	
		drenáž (0,20+0,35)*0,5*0,35*692,00+(0,40+0,60)*0,5*0,35*334,50	m3	125,14			
		chránička rezervní 0,36*0,90*213,50+0,56*0,90*22,50	m3	80,51			
			m3	205,66			
13.	132 20-1109	Příplatek za lepivost v hor. 3 205,66*0,25	m3	51,42	10,00	514,15	
			m3	51,42			

14.	132 20-1202	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 do 1000 m3 viz. výkr. č. 3, 4, 15-18, 19 Připojky ke vpustem – prům. hl. = 1,74 m celková délka – 91,05 m 1,00*(1,74-0,36)*91,05	m3	125,65	140,00	17 590,66		
15.	132 20-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3 125,65*0,25	m3	31,41	10,00	314,13		
16.	132 21-2101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 soudržně ručním nářadím - viz. výkr. č. 3, 4, 15-18, 19 TK žlab 0,40*0,70*514,00 sondy 0,60*0,75*0,60*15	m3	147,97	206,00	30 481,82		
17.	132 21-2109	Příplatek za lepivost v hor. 3 147,97*0,25	m3	36,99	10,00	369,93		
18.	151 10-1101	Zřízení pažení a rozepření rýh příložené do 2 m viz. výkr. č. 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 (1,74-0,36)*91,05*2	m2	251,30	5,00	1 256,49	0,00064	0,21
19.	151 10-1111	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené do 2 m viz. výkr. č. 21.2, 21.3, 21.4, 21.5	m2	251,30	5,00	1 256,49		
20.	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 2,5 m viz. výkr. č. 21.2, 21.3, 21.4, 21.5	m3	125,65	89,00	11 182,76		
21.	171 10-1104	Uložení sypaniny do násypů zhuťných do 102% PS aktivní zóna - viz. výkr. č. 3, 4, 15-18	m3	1 767,00	14,00	24 738,00		
22.	589 81121	Betonový recyklát frakce 8/32 mm - viz. výkr. č. 3, 4, 15-18 1767,00*1,23	m3	2 173,41	680,00	1 477 918,80		
23.	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných ornice na deponii	m3	122,60	14,00	1 716,40		
24.	174 10-1101	Zásyp rýh sypaninou se zhuťněním Celkem vytěžená kubatura 80,51+125,65+147,97 Odpočet vytlačené kubatury 0,36*0,41*213,50*-1+0,56*0,41*22,50*-1 1,00*0,65*91,05*-1+0,40*0,05*514,00*-1 0,20*0,18*514,00*-1	m3	229,48	99,00	22 719,01		
25.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku 195,40+3712,60+125,14+354,13-229,48	m3	4 157,79	14,00	58 209,06		
26.	171 20-1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce 4157,79*1,80	t	7 484,02	120,00	898 082,64		
27.	175 11-1101	Obsyp potrubí ručně bez prohození viz. výkr. č. 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 1,00*0,50*91,05-0,11*0,11*3,14*91,05 42,07*0,50	m3	21,04	150,00	3 155,25		
28.	174 15-1101	Obsyp potrubí strojně bez prohození viz. výkr. č. 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 42,07*0,50	m3	21,04	140,00	2 944,90		
29.	583 31345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 mm viz. výkr. č. 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 42,07*1,67*1,23	t	86,42	200,00	17 283,20	1	86,42
30.	181 30-1103	Rozprostření ornice v rovině tl. Do 200 mm do 500 m2	m2	1 642,50	68,00	111 690,00		
31.	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 500 m viz. výkr. č. 3, 4, 15-18, výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp 229,48*2 ornice z mezideponie SO 001 pro rozprostření 1642,50*0,20	m3	787,46	80,00	62 996,80		
32.	162 60-1102	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 5000 m viz. výkr. č. 3, 4, 15-18, zemina na skládku ornice na deponii	m3	4 280,39	80,00	342 431,20		
33.	167 10-1102	Nakládání výkopku hor. 1-4 přes 100 m3 viz. výkr. č. 3, 4, 15-18, ornice pro rozprostření na mezideponii ornice po sejmutí výkopek na mezideponii pro zásyp	m3	680,58	60,00	40 835,09		
34.	181 95-1101	Úprava pláň v hor. 1-4 bez zhuťnění	m2	1 642,50	4,00	6 570,00		
35.	181 95-1102	Úprava pláň v hor. 1-4 se zhuťněním 6595,75+535,50	m2	7 131,25	6,00	42 787,50		
36.		Zatěžkávací zkouška únosnosti pláň	ks	7,00	1 500,00	10 500,00		
37.	181 41-1131	Zařízení trávníku parkového v rovině	m2	1 642,50	15,00	24 637,50		

38.	005 72420	Travní semeno – parková směs	kg	51,75	150,00	7 763,18	0,001	0,05
		16,43*3,00*1,05	kg	51,75				
39.	185 80-3111	Ošetření travníku v rovině	m2	1 642,50	15,00	24 637,50		
40.	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivu do 1000 m	m3	49,28	100,00	4 927,50		
41.	185 85-1129	Příplatek za dalších 1000 m	m3	246,40	10,00	2 464,00		
		49,28*5	m3	246,40				
42.	185 80-4312	Zaliti rostlin	m3	49,28	50,00	2 463,75		
		1642,50*0,03	m3	49,28				
		Celkem				3 769 802,73		86,68
Díl 2		Úprava podloží						
1.	211 56-1111	Výplň travivodů kamenivem drceným frakce 4-16 mm	m3	112,22	400,00	44 886,02	1,63	182,91
		viz. výkr.č.3,4,15-18,						
		(0,20+0,35)*0,5*0,35*692,00+(0,40+0,60)*0,5*0,35*334,50	m3	125,14				
		0,055*0,055*3,14*1361,00*-1	m3	-12,93				
			m3	112,22				
2.	211 97-1122	Zřízení opláštění travivodů se stěnami svislými	m2	1 433,65	41,00	58 779,65	0,00027	0,39
		viz. výkr.č.3,4,7-10,15-18,						
		(0,20+0,35*2+0,35)*692,00+(0,40+0,35*2+0,60)*334,50	m2	1 433,65				
3.	693 11227	Geotextilie 200 g/m2	m2	1 648,70	50,00	82 434,88	0,0002	0,33
		viz. výkr.č.3,4,7-10,15-18,						
		1433,65*1,15	m2	1 648,70				
4.	212 75-5214	Trativody z drenážních trubek plastových d 100 mm	m	1 361,00	67,00	91 187,00	0,00049	0,67
		viz. výkr.č.3,4,7-10,15-18,						
		692,00+334,50*2	m	1 361,00				
		Celkem				277 287,54		184,29
Díl 4		Vodorovné konstrukce						
1.	451 57-3111	Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku	m3	28,41	300,00	8 523,15	1,89077	53,72
		chráničky a TK žlaby - viz. výkr.č.3,4,15-18,19						
		0,36*0,05*213,50+0,56*0,05*22,50+0,40*0,05*514,00	m3	14,75				
		připojky ke vpustem - viz. výkr.č.21.2-21.5						
		1,00*0,15*91,05	m3	13,66				
			m3	28,41				
2.	452 11-1171	Podkladní deska z betonu prostého tř. C 12/15	m3	8,95	2 200,00	19 681,20	2,234	19,99
		chráničky - viz. výkr.č.3,4,15-18,19						
		0,36*0,10*213,50+0,56*0,10*22,50	m3	8,95				
		Celkem				28 204,35		73,70
Díl 5		Pozemní komunikace						
1.	564 85-1111	Podklad ze štěrku tl. 150 mm	m2	6 595,75	158,00	1 042 128,50	0,27994	1 846,41
		viz. výkr.č.3,4,7-10,20						
		vozovka	m2	4 931,00				
		rozšíření pod obrubníky						
		0,50*(1306,50+361,00*2+79,00*2)	m2	1 093,25				
		chodník						
		564,50+7,00	m2	571,50				
			m2	6 595,75				
2.	564 86-1111	Podklad ze štěrku tl. 200 mm -viz. výkr.č.3,4,7-10,20	m2	535,50	206,00	110 313,00	0,378	202,42
		vjezdy						
		473,00+62,50	m2	535,50				
3.	565 13-5121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 50 mm šířky přes 3,0 m - viz. výkr.č.3,4,7-10,20	m2	4 940,80	260,00	1 284 608,00	0,15826	781,93
		vozovka	m2	4 931,00				
		napojení	m2	9,80				
			m2	4 940,80				
4.	567 12-2111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl. 120 mm - viz. výkr.č.3,4,7-10,20	m2	4 940,80	170,00	839 936,00	0,30651	1 514,40
5.	573 11-1111	Postřik živичný infiltrační z asfaltu v množství do 0,6 kg/m2 - viz. výkr.č.3,4,7-10,20	m2	4 940,80	7,00	34 585,60	0,00561	27,72
6.	573 23-1111	Postřik živичný spojovací z emulze v množství do 0,80 kg/m2 - viz. výkr.č.3,4,7-10,20	m2	4 940,80	6,00	29 644,80	0,00071	3,51
7.	577 13-4121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40 mm šířky přes 3,0 m - viz. výkr.č.3,4,7-10,20	m2	4 097,30	220,00	901 406,00	0,10373	425,01
		4940,80-952,00	m2	3 988,80				
		zpomalovací pás						
		5,50*3,50*4+3,00*3,50*3	m2	108,50				
			m2	4 097,30				
8.	577 13-5121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 15 tl. 40 mm šířky přes 3,0 m - viz. výkr.č.3,4,7-10,20	m2	952,00	220,00	209 440,00	0,10373	98,75
9.	596 21-1111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 60 mm do lože z kameniva těženého tl. Do 40 mm	m2	571,50	240,00	137 160,00	0,08425	48,15
		viz. výkr.č.3,4,7,8						
		564,50+7,00	m2	571,50				

10.	592 45308	Dlažba beton.vibrolisov tl.60 mm, přírodní - viz výkr.3,4,7,8	m2	570,15	180,00	102 626,10	0,131	74,69
		564,50*1,01	m2	570,15				
11.	592 45267	Dlažba betonová vibrolisovaná tl. 60 mm, červená pro nevidomé - viz.výkr.č.3,4,7,8	m2	7,21	350,00	2 523,50	0,131	0,94
		7,00*1,03	m2	7,21				
12.	596 21-1211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 80 mm do lože z kameniva těženého tl. Do 40 mm	m2	535,50	280,00	149 940,00	0,08555	45,87
		viz.výkr.č.3,4,7-10						
		473,00+62,50	m2	535,50				
13.	592 45311	Dlažba beton.vibrolisov.tl. 80 mm, přírodní - výkr.č.3,4,7-10	m2	477,73	210,00	100 323,30	0,176	84,08
		473,00*1,01	m2	477,73				
14.		Dlažba betonová vibrolisovaná tl. 80 mm, červená pro nevidomé	m2	64,38	370,00	23 818,75	0,176	11,33
		62,50*1,03	m2	64,38				
15.	599 14-1111	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	37,00	64,00	2 368,00	0,0036	0,13
		Celkem				4 970 821,55		5 165,35
Díl 8		Trubní vedení						
1.	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu-výkr.3,4	ks	22,00	900,00	19 800,00	0,4208	9,26
2.	899 33-2111	Výšk.úprava uličního vstupu snížením poklopu-výkr.3,4,15	ks	1,00	800,00	800,00	0,32974	0,33
3.	899 43-1111	Výšk.úprava uličn.vstupu zvýšením hrnce šoupat-výkr.3,4	ks	19,00	600,00	11 400,00	0,31108	5,91
4.	871 35-3121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 200 mm	m	101,20	26,00	2 631,20		
		viz.výkr.č.21.2-21.5						
		přípojky	m	91,05				
		svislá část						
		0,63+0,61+0,73+0,76+0,93+1,01+1,32+0,74+0,68+0,83	m	8,24				
		1,23+0,68	m	1,91				
			m	101,20				
5.		Troubky kanalizační PVC SN 10 DN 200 mm, dl. 6,0 m	ks	17,12	1 285,00	21 998,77	0,0276	0,47
		viz.výkr.č.21.2-21.5						
		101,20/6,00*1,015	ks	17,12				
6.	877 35-5211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PVC jednoosých DN 200 mm	ks	24,00	118,00	2 832,00	0,00001	0,00
7.	286 11368	Koleno KGB 200x87 st.	ks	24,36	878,00	21 388,08	0,0017	0,04
		24,00*1,015	ks	24,36				
8.	871 32-4301	Montáž potrubí z polyetylenu PE d 160 x 9,5 mm	m	258,50	43,00	11 115,50		
		viz.výkr.č.3,4,15-18,19						
		213,50+22,50*2	m	258,50				
9.	286 13970	Ochranné trubky PEHD 160 x 6,2 mm-výkr.č.3,4,15-18,19	m	262,38	206,00	54 049,77	0,003	0,79
		258,50*1,015	m	262,38				
10.	899 62-3141	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 12/15	m3	21,40	2 334,00	49 947,77	2,25634	48,29
		viz.výkr.č.3,4,15-18,19, 21.2-21.5						
		0,36*0,26*213,50+0,56*0,26*22,50	m3	23,26				
		0,08*0,08*3,14*258,50*-1	m3	-5,19				
		svislá část potrubí						
		0,60*0,60*(8,24+1,91)-0,10*0,10*3,14*(8,24+1,91)	m3	3,34				
			m3	21,40				
11.	899 64-3111	Bednění pro obetonování potrubí	m2	24,36	357,00	8 696,52	0,00402	0,10
		0,60*(8,24+1,91)*4	m2	24,36				
		Položky 12-20 vše výkr.č.21.2, 21.3 a 21.6						
12.	895 94-1111	Zřízení vpustí kanalizačních z betonových dílců	ks	34,00	1 335,00	45 390,00	0,3409	11,59
13.	592 23850	Vpust TBV 1a	ks	34,34	437,00	15 006,58	0,097	3,33
14.	592 23857	Vpust TBV 5b	ks	34,34	172,00	5 906,48	0,058	1,99
15.	592 23860	Vpust TBV 6b 195	ks	32,32	135,00	4 363,20	0,04	1,29
16.	592 23862	Vpust TBV 6a	ks	34,34	172,00	5 906,48	0,057	1,96
17.	592 23864	Vpust TBV 10a	ks	34,34	154,00	5 288,36	0,027	0,93
18.	899 20-2111	Osazení mříží litinových hmotnosti do 100 kg	ks	34,00	350,00	11 900,00	0,00936	0,32
19.	552 42140	Mříž zákrytová s rámem	ks	34,00	1 912,00	65 008,00	0,095	3,23
20.	592 23874	Koš kalový	ks	34,00	504,00	17 136,00	0,006	0,20
21.	899 20-2211	Demontáž litinových mříží hmotnosti do 100 kg-výkr.č.3,4	ks	15,00	610,00	9 150,00		
22.	899 20-4211	Demontáž litinových mříží hmotnosti přes 150 kg-výkr.č.4	ks	1,00	873,00	873,00		
		Demontáž stávajících uličních vpustí vč. Zemních prací a odvozu na skládku do 5 km	ks	15,00	500,00	7 500,00		
24.		Bourání stávající horské vpustí z betonu prostého vč. Zemních prací a odvozu na skládku do 5 km	ks	1,00	1 500,00	1 500,00		
		Celkem				399 587,71		90,03
Díl 9		Dokončující konstrukce a práce						
		Položky1-13 všem viz.výkr.č.5						
1.	914 11-1111	Montáž svislé dopravní značky základní do 1 m2	ks	28,00	500,00	14 000,00	0,0007	0,02
2.	404 44004	Značka dopravní svislá AL-3M reflexní A5a, A5b	ks	2,00	1 200,00	2 400,00	0,0021	0,00
3.	404 44056	Značka dopravní svislá AL-3M reflexní P6	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	0,004	0,00
4.	404 44104	Značka dopravní svislá AL-3M reflexní B2, C2a, b, c	ks	8,00	1 200,00	9 600,00	0,0014	0,01
		Značka dopravní svislá AL-3M reflexní P2, IP2, IP4b, IP10a, b	ks	17,00	1 200,00	20 400,00	0,0031	0,05

6.	914 11-1121	Montáž svislé dopravní značky základní do 2 m2	ks	6,00	650,00	3 900,00	0,00105	0,01
7.		Značka dopravní svislá AL-3M reflexní IZ8a, b	ks	6,00	1 200,00	7 200,00	0,006	0,04
8.	914 43-1112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky dio 1 m2	ks	1,00	1 500,00	1 500,00		
9.	404 45200	Zrcadlo DZ-060 kruhové d 600 mm	ks	1,00	2 850,00	2 850,00	0,0063	0,01
10.	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek do betonového základu	ks	32,00	1 000,00	32 000,00	0,10941	3,50
11.	404 45230	Sloupek Zn 70-350	ks	32,00	210,00	6 720,00	0,0065	0,21
12.	915 21-1115	Vodorovné dopravní značení stříkané plastem, čára 125 mm žlutá souvislá základní	m	86,50	165,00	14 272,50	0,0002	0,02
13.	915 61-1111	Předznačení pro vodorovné značení liniové	m	86,50	85,00	7 352,50		
14.	916 23-1213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z betonu s boční opěrou- viz výkr.č.3,4,7-10,15-18,20	m	2 620,50	187,00	490 033,50	0,1295	339,35
		1306,50+1314,00	m	2 620,50				
15.	592 17410	Obrubn.betonový ABO 13-10 - viz výkr.č.3,4,7-10,15-18,20	ks	1 327,14	88,00	116 788,32	0,055	72,99
		1314,00*1,01	ks	1 327,14				
15.	592 17460	Obrubník betonový ABO 2-15 - viz výkr.č.3,4,7,8,15,16,20	ks	1 319,57	95,00	125 358,68	0,078	102,93
		1306,50*1,01	ks	1 319,57				
16.	916 99-1121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	65,51	786,00	51 492,83	2,25634	147,82
		0,25*0,10*2620,50	m3	65,51				
17.	916 33-1112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z bet. prostého s boční opěrou - viz výkr.č.3,4,7,8,15,16,20	m	372,00	187,00	69 564,00	0,10095	37,55
18.	592 17314	Obrubník betonový záhonový 50 x 8 x 25 viz výkr.č.3,4,7,8,15,16,20	ks	751,44	60,00	45 086,40	0,0248	18,64
		372,00/0,50*1,01	ks	751,44				
		Položky 19-22 viz výkr.č.3,4,17,18,20						
19.		Odvodňovací žlab z polymerbetonu V 100 s mříží D400	m	10,00	2 115,00	21 150,00	0,37503	3,75
20.		Odvodňovací žlab z polymerbetonu V 300 s mříží D400	m	18,00	6 669,00	120 042,00	0,74461	13,40
		4,50+3,50+10,00	m	18,00				
21.		Vpust s kalovým košem pro žlab V 100	ks	1,00	2 394,00	2 394,00	0,19504	0,20
22.		Vpust s kalovým košem pro žlab V 300	ks	3,00	8 775,00	26 325,00	0,45504	1,37
23.	919 73-5112	Řezání živичného krytu hl. Do 100 mm - viz výkr.č.3 a 4	m	37,00	74,00	2 738,00		
24.	966 00-6211	Odstranění dopravních značek ze sloupů - viz.výkr.č.3	ks	1,00	54,00	54,00		
25.	997 22-1551	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	t	340,39	100,00	34 039,36		
		0,74*12,00+0,40*456,00+0,316*456,00+0,128*19,60	t	337,88				
		0,256*9,80	t	2,51				
			t	340,39				
26.	997 22-1559	Příplatek za další 1 km	t	1 361,56	10,00	13 615,60		
		340,39*4	t	1 361,56				
27.	997 22-1561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku do 1 km	t	3,39	100,00	339,00		
		0,26*6,50+0,10*15+0,20*1	t	3,39				
28.	997 22-1569	Příplatek za další 1 km	t	13,56	10,00	135,60		
		3,39*4	t	13,56				
29.	997 22-1815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového	t	13,08	120,00	1 569,46		
		0,74*12,00+0,256*9,80+0,26*6,50	t	13,08				
30.	997 22-1845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce asfaltových povrchů	t	146,60	180,00	26 388,86		
		0,316*456,00+0,128*19,60	t	146,60				
31.	997 22-1855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva	t	182,40	120,00	21 888,00		
		0,40*456,00	t	182,40				
32.		Přemístění sloupů V.O.- viz výkr.č.3	ks	2,00	15 000,00	30 000,00		
		Celkem				1 322 397,60		741,86
	Díl 99	Přesun hmot						
1.	998 22-5111	Přesun hmot – kryt živичný	t	6 341,91	57,00	361 489,07		
		Celkem				361 489,07		
	Díl 46	Zemní práce pro elektro						
1.	460 51-0203	Kanály z prefabrikovaných betonových žlabů vč. Utěsnění a zakrytí víkem - viz výkr.č.3,4,15-18,19	m	514,00	298,00	153 172,00		
		Celkem				153 172,00		

		191,58*0,50	m3	95,79				
14.	174 15-1101	Obsyp potrubí strojné bez prohození	m3	95,79	150,00	14 368,50		
		191,58*0,50	m3	95,79				
15.	583 31345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 mm	t	393,52	200,00	78 704,90	1	393,52
		191,58*1,67*1,23	t	393,52				
16.	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 500 m	m3	1 114,68	80,00	89 174,40		
		výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp						
		557,34*2	m3	1 114,68				
17.	162 60-1102	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 5000 m	m3	312,37	80,00	24 989,60		
18.	167 10-1102	Nakládání výkopku hor. 1-4 přes 100 m3	m3	557,34	60,00	33 440,42		
		Celkem				728 887,77		395,00
	Díl 4	Vodorovné konstrukce						
1.	451 57-3111	Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku	m3	38,31	300,00	11 492,46	1,89077	72,43
		1,10*0,10*(189,23+62,79)+1,00*0,10*105,86	m3	38,31				
2.	452 11-1171	Podkladní deska z betonu prostého tř. C 12/15	m3	4,90	2 200,00	10 780,00	2,234	10,95
		pod šachty						
		1,40*1,40*0,10*(9+16)	m3	4,90				
		Celkem				22 272,46		83,38
	Díl 8	Trubní vedení						
1.	871 31-3121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 150 mm	m	105,86	21,00	2 223,06		
2.		Trouby kanalizační PVC SN 10 DN 150 mm, dl. 6,0 m	ks	17,91	984,00	17 621,46	0,0174	0,31
		105,86/5,00*1,015	ks	17,91				
3.	871 37-3121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 300 mm	m	252,02	35,00	8 820,70		
		189,23+62,79	m	252,02				
4.		Trouby kanalizační PVC SN 12 DN 300 mm, dl. 6,0 m	ks	42,63	3 105,00	132 376,66	0,0762	3,25
		252,02/5,00*1,015	ks	42,63				
5.	877 37-5221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PVC						
		dvousých DN 300 mm	ks	19,00	145,00	2 755,00	0,00002	0,00
		11+8	ks	19,00				
6.	286 11441	Odbočky KGEA – 315/160	ks	11,17	1 763,00	19 683,90	0,0073	0,08
		11,00*1,015	ks	11,17				
7.	286 11442	Odbočky KGEA – 315/200	ks	8,12	1 957,00	15 890,84	0,0083	0,07
		8,00*1,015	ks	8,12				
8.		Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN 150-300 mm prům. v. 151-200 cm vč. Dodávky prefa dílců a poklopu	ks	16,00	15 000,00	240 000,00	3,39	54,24
9.		Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN 150-300 mm prům. v. 201-250 cm vč. Dodávky prefa dílců a poklopu	ks	9,00	25 000,00	225 000,00	3,8	34,20
10.		Zkouška těsnosti potrubí DN 150-300 mm	m	357,88	50,00	17 894,00		
		105,86+252,02	m	357,88				
		Celkem				682 265,61		92,16
	Díl 99	Přesun hmot						
1.	998 27-6101	Přesun hmot – potrubí z plastů	t	570,53	115,00	65 610,79		
		Celkem				65 610,79		

15.	583 31345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 mm	t	265,72	200,00	53 143,68	1	265,72
		129,36*1,67*1,23	t	265,72				
16.	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopu hor. 1-4 do 500 m	m3	804,76	80,00	64 380,80		
		výkopek na mezideponii a zpět pro zásyp						
		402,38*2	m3	804,76				
17.	162 60-1102	Vodorovné přemístění výkopu hor. 1-4 do 5000 m	m3	192,58	80,00	15 406,40		
18.	167 10-1102	Nakládání výkopu hor. 1-4 přes 100 m3	m3	402,38	60,00	24 142,71		
		Celkem				467 570,82		266,94
	Díl 4	Vodorovné konstrukce						
1.	451 57-3111	Lože pod potrubí z písku a štěrku	m3	37,30	300,00	11 190,72	1,89077	70,53
		1,50*1,80*0,10*16+0,80*0,10*(249,19+66,09+3,50*2+90,00)	m3	37,30				
2.	452 11-3131	Bloky z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,60	2 200,00	3 520,00	2,234	3,57
		0,10*16	m3	1,60				
3.	452 35-3101	Bednění bloků	m2	24,00	340,00	8 160,00	0,00639	0,15
		1,50*16	m2	24,00				
		Celkem				22 870,72		74,26
	Díl 8	Trubní vedení						
1.	871 16-1141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PE 100 SDR 11 d 32 x 3,0 mm	m	90,00	14,00	1 260,00		
2.	286 13110	Vodovodní potrubí PE 100, SDR 11, d 32 x 3,0 mm	m	91,35	17,00	1 552,95	0,00027	0,02
		90,00*1,015	m	91,35				
3.	871 24-1141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PE 100 SDR 11 d 90 x 8,2 mm	m	7,00	87,00	609,00		
		3,50*2	m	7,00				
4.	286 13115	Vodovodní potrubí PE 100, SDR 11, d 90 x 8,2 mm	m	7,11	117,00	831,29	0,0021	0,01
		7,00*1,015	m	7,11				
5.		Lemový nákržek PE 100 SDR 11 d 90	ks	6,09	158,00	962,22		
		6,00*1,015	ks	6,09				
6.		Otočná příruba pro lemové nákržky 90/80 mm	ks	6,09	264,00	1 790,46		
		6,00*1,015	ks	6,09				
7.	871 35-1141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PE 100 SDR 11 d 110 x 10,0 mm	m	315,28	154,00	48 553,12		
		249,19+66,09	m	315,28				
8.	286 13116	Vodovodní potrubí PE 100, SDR 11, d 110 x 10,0 mm	m	320,01	172,00	55 041,58	0,0032	1,02
		315,28*1,015	m	320,01				
9.		Lemový nákržek PE 100 SDR 11 d 110	ks	23,35	197,00	4 598,97		
		23,00*1,015	ks	23,35				
10.		Otočná příruba pro lemové nákržky 110/100 mm	ks	23,35	361,00	8 427,55		
		23,00*1,015	ks	23,35				
11.	852 24-2121	Montáž potrubí z tlakových trubek litinových přírubových abnormální délky do 1 m DN 80 mm	ks	3,00	434,00	1 302,00	0,0008	0,00
12.	552 53239	Troubky litinové přírubové – tvárná litina DN 80 mm, dl. 400 mm	ks	3,03	1 262,00	3 823,86	0,0111	0,03
13.	857 24-2121	Montáž tvarovek litinových přírubových jednoosých DN 80 mm	ks	3,00	597,00	1 791,00	0,0003	0,00
14.	552 59970	Koleno přírubové – tvárná litina DN 80 mm 45 st.	ks	1,01	1 340,00	1 353,40	0,01	0,01
15.	552 54047	Koleno přírubové s patkou – tvárná litina DN 80 mm 90 st.	ks	2,02	923,00	1 864,46	0,0122	0,02
16.	857 26-2121	Montáž tvarovek litinových přírubových jednoosých DN 100 mm	ks	9,00	407,00	3 663,00	0,00163	0,01
17.	552 59912	Koleno přírubové – tvárná litina DN 100 mm 11 ¼ st.	ks	1,01	1 733,00	1 750,33	0,0113	0,01
18.	552 53997	Koleno přírubové – tvárná litina DN 100 mm 30 st.	ks	6,06	1 668,00	10 108,08	0,0126	0,08
19.	552 59971	Koleno přírubové – tvárná litina DN 100 mm 45 st.	ks	1,01	1 526,00	1 541,26	0,0121	0,01
20.		Přechod přírubový – tvárná litina DN 100/80 mm	ks	1,01	988,00	997,88	0,0098	0,01
21.	857 26-4121	Montáž tvarovek litinových přírubových odbočných DN 100 mm	ks	5,00	597,00	2 985,00	0,00244	0,01
22.	552 53515	Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou – tvárná litina DN 100/80 mm	ks	3,03	1 576,00	4 775,28	0,0178	0,05
23.	552 53516	Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou – tvárná litina DN 100/100 mm	ks	2,02	1 532,00	3 094,64	0,0197	0,04
24.	891 24-1111	Montáž šoupátek DN 80 mm v otevřeném výkopu	ks	3,00	592,00	1 776,00	0,0008	0,00
25.	422 24397	Šoupátko vodárenské DN 80 mm	ks	3,03	2 007,00	6 081,21	0,0151	0,05
26.	422 91073	Zemní scuprava šoupátková DN 65-80 mm	ks	3,03	731,00	2 214,93	0,0035	0,01
27.	891 26-1111	Montáž šoupátek DN 100 mm v otevřeném výkopu	ks	5,00	760,00	3 800,00	0,0016	0,01
28.	422 24400	Šoupátko vodárenské DN 100 mm	ks	5,05	2 244,00	11 332,20	0,0179	0,09
29.	422 91074	Zemní scuprava šoupátková DN 100-150 mm	ks	5,05	731,00	3 691,55	0,004	0,02
30.	891 24-5111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 80 mm	ks	1,00	189,00	189,00	0,0003	0,00
31.		Koncová klapka hrdlová (žabi) DN 80 mm	ks	1,01	704,00	711,04	0,0035	0,00
32.	891 24-7111	Montáž hydrantů podzemních DN 80 mm	ks	2,00	268,00	536,00	0,00034	0,00
33.	422 73589	Hydrant podzemní DN 80 mm	ks	2,02	5 630,00	11 372,60	0,0325	0,07
34.	891 24-7211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80 mm	ks	1,00	714,00	714,00	0,00034	0,00
35.	422 73680	Hydrant nadzemní DN 80 mm	ks	1,01	19 206,00	19 398,06	0,068	0,07
36.	891 26-9111	Montáž navrtávacích pasů DN 100 mm	ks	16,00	1 061,00	16 976,00		
37.	422 73504	Pas navrtávací s kulových kohoutem DN 80-500x1"	ks	16,16	2 099,00	33 919,84	0,0063	0,10
38.	422 91057	Souprava zemní pro navrtávací pas	ks	16,16	792,00	12 798,72	0,0035	0,06
39.	899 40-1111	Osazení poklopů litinových ventilových	ks	16,00	315,00	5 040,00	0,06383	1,02
40.	422 91402	Poklop litinový ventilový	ks	16,00	259,00	4 144,00	0,0073	0,12
41.	899 40-1112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	8,00	425,00	3 400,00	0,12303	0,98
42.	422 91352	Poklop litinový šoupátkový	ks	8,00	377,00	3 016,00	0,0133	0,11
43.	899 40-1113	Osazení poklopů litinových hydrantových	ks	2,00	807,00	1 614,00	0,32906	0,66

44.	422 91452	Poklop litinový hydrantový	ks	2,00	988,00	1 976,00	0,0295	0,06
45.	899 71-2111	Orientační tabulky na zdivu	ks	26,00	200,00	5 200,00	0,00031	0,01
46.	892 27-1111	Tlaková zkouška potrubí DN 100 mm	m	315,28	50,00	15 764,00		
47.	892 37-2111	Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	ks	3,00	6 004,00	18 012,00	0,46005	1,38
48.	892 23-3122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 70 mm	m	90,00	60,00	5 400,00		
49.	892 27-3122	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	322,28	60,00	19 336,80		
		315,28+7,00	m	322,28				
50.	899 72-1111	Signální vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	456,48	30,00	13 694,40	0,00019	0,09
		90,00+7,00+315,28+1,70*26	m	456,48				
51.	899 72-2113	Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC š. 34 cm	m	412,28	25,00	10 307,00	0,00009	0,04
		90,00+7,00+315,28	m	412,28				
52.	893 81-1213	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu obetonované pro statické zatížení hranaté plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,60 m	ks	16,00	1 000,00	16 000,00	2,01956	32,31
53.	562 30516	Šachta vodoměrná na obetonování 0,90/1,20/1,50 m	ks	16,00	6 361,00	101 776,00	0,08	1,28
54.		Dodávka a osazení vodoměrné sestavy	kpl	16,00	1 000,00	16 000,00		
		Celkem				528 868,67		39,89
	Díl 99	Přesun hmot						
1.	998 27-6101	Přesun hmot – potrubí z plastů	t	381,09	115,00	43 825,58		
		Celkem				43 825,58		

Stašov VO - specifikace materiálu

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	množství	J.cena	cena (Kč)
Materiál a montáž						449 493,00
1		Ocelový metalizovaný bezpaticový stožár ohraněný, výška 6m STO 60/60/3	ks	10	6 507,00	65 070,00
2		Venkovní osvětlovací LED svítidlo, výkon se shodnými parametry jako při výpočtu	ks	9	10 744,00	96 696,00
3		Venkovní osvětlovací LED svítidlo pro S6 zesílený výkon o jeden stupeň v řadě svítidel	ks	1	112,00	112,00
4		Výložník k použitému typu stožáru délka 50-70cm	ks	1	279,00	279,00
5		Stožárová rozvodnice do použitého stožáru přívod 2 kabely Cu	ks	10	388,00	3 880,00
6		Připojková skříň – jen montáž – dodávka ČEZ	ks	1	1 500,00	1 500,00
7		Rozvodnice ZM01 pro VO typová, nebo podle výkresu č. VO 05	ks	1	13 961,00	13 961,00
8		Montáž ZM01 do pilířku dodaného stavbou	kompf	1	1 000,00	1 000,00
9		Kabel CYKY 4B x 10mm ²	m	487	90,00	43 830,00
10		Ukončení kabelu smršť koncovkou	ks	25	136,00	3 400,00
11		Kabelová spojka 1kV	ks	2	353,00	706,00
12		Zemnicí drát FeZn Ø10 mm	m	465	17,00	7 905,00
13		Připojování zem. drátu	ks	15	150,00	2 250,00
14		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	60	10,00	600,00
15		Zapojení kabelu 3x1,5 ve svorkovnici a svítidle	ks	22	150,00	3 300,00
16		Výkop a zához kabelové rýhy včetně kabelového lože - koordinace s kabely NN	m	412	349,00	143 788,00
17		Krycí desky kabelu (společně s NN)	m	292	40,00	11 680,00
18		Výstražná fólie (společně s NN)	m	412	3,00	1 236,00
19		Betonový základ stožáru 50x50x100 cm včetně výkopu a usazení	ks	10	1 390,00	13 900,00
20		Trubka PE prům. 160 mm – chránička pro kabely	m	120	96,00	11 520,00
21		Betonové nebo plastové korýtko na křížení kabelů	m	40	157,00	6 280,00
22		Vypínání s zkoušením VO	hod	12	300,00	3 600,00
23		Výchozí revize elektro	hod	14	500,00	7 000,00
24		Zákres skutečného stavu	hod	10	600,00	6 000,00

Pozn.: Doprava, přesun hmot a stavební přímocce podle dodavatele

Pro některé položky lze uvažovat stupeň koordinace s pokládkou kabelů NN

Výkaz výměr - položkový

Vypracoval: Ing. Pavel Langer
Č.zak.:
Název stavby: Stašov-Zdice, SEK pro 16RD

Rekapitulace nákladů:

PROJEKTY (SKPR)	2 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	205 366,00 Kč
MONTÁŽ	82 742,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 996,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	14 196,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	13 000,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	7 000,00 Kč
(bez přímých úhrad vlastníkům, příp. znal. posudků pro vlastníka)	
PROVOZNÍ PRÁCE - doprava	2 500,00 Kč
POPLATKY (není zahrnuto v cen. návrhu)	1 500,00 Kč
MATERIÁL	133 142,00 Kč
Celkové náklady:	468 442,00 Kč

Výkaz výměr - položkový

Vypracoval: Ing. Pavel Langer

č.zak.:

Název stavby: Stašov-Zdice, SEK pro 16RD

Seznam položek

1	PROJEKTY	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem
2	SKPR	1	ks	2 000	2 000,00
3					
4	ZEMNÍ PRÁCE	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem
5	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	583	m	54	31 482,00
6	Rýha bez povrchu 35/70-100	583	m	136	79 288,00
7	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	42	m	87	3 654,00
8	Rozšíření prohloubeného výk. / hl.10cm,š.10cm	42	m	87	3 654,00
9	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	252	m	29	7 308,00
10	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	3	ks	1 000	3 000,00
11	Zahrnutí kab. rýhy 35-50/70-100 / zem.tř.5-6	583	m	87	50 721,00
12	Provizorní úprava terénu zem.5 vč. vyrovnaní a zhutnění	583	m	12	6 996,00
13	Naložení výkopku	51	m ³	113	5 763,00
14	Odvoz materiálu na určenou skládku do 5km	50	t	120	6 000,00
15	Odborný dozor	30	HZS	250	7 500,00
16					
17	MONTÁŽ viz. výkres b1	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem
18	Ceník22 M Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1	ks	100	100,00
19	Montáž úložných kabelů do 15 XN	1241	m	36	44 676,00
20	Ukončení kabelu v rozvaděči	22	ks	15	330,00
21	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	104	ks	27	2 808,00
22	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	16	ks	500	8 000,00
23	Montáž rozvaděče skříň.nbez.d do 50 čtyř.	3	ks	650	1 950,00
24	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	3	ks	111	333,00
25	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	25	ks	25	625,00
26	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	1	ks	1 500	1 500,00
27	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2	ks	1 700	3 400,00
28	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	20	ks	140	2 800,00
29	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	53	ks	70	3 710,00
30	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	20	ks	140	2 800,00
31	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	53	ks	70	3 710,00
32	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	20	ks	300	6 000,00
33					
34	GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem
35	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1	ks	1 200	1 200,00
36	Předměření trasy nad 100 m do 1km	483	ks	12	5 796,00
37					
38	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem
39	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1	ks	1 200	1 200,00
40	Doměření trasy nad 100 m do 1km	483	ks	12	5 796,00
41	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	6	ks	1 200	7 200,00
42					
43	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem
44	Uzavření smlouvy o umístění zařízení	16	ks	500	8 000,00
45	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1	ks	5 000	5 000,00
46					
47	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem
48	Projednání Smlouvy o zřízení VBŘ - služebnost	---			
49	přímé náhrady za VBŘ - služebnost (bez DPH)			2 000	2 000,00
50	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1	ks	1 500	1 500,00
51	Zajištění vkladu věcného břemene do KN	1	ks	1 500	1 500,00
52	Zápis dokumentu do systému správce sítě (CETIN)	1	ks	2 000	2 000,00
53					
54	PROVOZNÍ PRÁCE	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem
55	Doprava, dopravní opatření, značení...	---		2 500	2 500,00
56					
57	POPLATKY	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem
58	Poplatky k podzemním tratím síťovým	---			
59	popl. za zvl. už. kom. a další + vklad do KN a další			1 500	1 500,00
60					

61		Límitka materiálů				
62	MATERIÁL	viz výkresy b.1 a b.2	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem
63	Ceník materiálů	Deska krycí plast. 300x1000 mm	457	ks	40	18 280,00
64		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	457	m	30	13 710,00
65		Trubka PE 110/3,5/6000mm	42	ks	519	21 798,00
66		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	718	m	14	10 052,00
67		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	420	m	17	7 140,00
68		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	93	m	26	2 418,00
69		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	10	m	36	360,00
70		Mini Marker 1401 3M Ball	15	ks	338	5 070,00
71		Skříň rozváděče pro KBS do 10p pod omít.vnit	16	ks	150	2 400,00
72		Sříň rozváděčeUR do 50p-obezděná	3	ks	200	600,00
73		Vložka speciální	3	ks	250	750,00
74		Zámek skříně	3	ks	250	750,00
75		Vodič prop. SMclip-Vsvor. A4 10114-A4L35	3	ks	98	294,00
76		Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50	3	ks	98	294,00
77		Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	6	m	50	300,00
78		Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	3	ks	278	834,00
79		Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	24	kg	27	648,00
80		Štítek orientační ŠO 01 pro očíslování	4	ks	4	16,00
81		Svorkovnice zářezová rozp.	18	ks	11	198,00
82		Krytka ozn.svorkovnice	18	ks	5	90,00
83		Propojka uzemnění	6	ks	67	402,00
84		Přichytka kabelu 42-48 mm	6	ks	10	60,00
85		Spojka kabelová 8- 150/FLE	2	ks	940	1 880,00
86		Souprava odbočovací 8-75/15	2	ks	242	484,00
87		Modul konektor 10P	5	ks	15	75,00
88		Páska pryž. izolační 19mmx10m	1	ks	39	39,00
89		Písek tříděný (frakce 0-2)	32	m ³	200	6 400,00
90		Podkladní beton	14	m ³	2 700	37 800,00

Cena celkem 468 442,00

	Díl 8	Trubní vedení						
1.	899 72-1111	Signální vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	321,67	30,00	9 650,10	0,00019	0,06
		219,57+78,10+1,50*16	m	321,67				
2.	899 72-2113	Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC š. 34 cm	m	297,67	25,00	7 441,75	0,00009	0,03
		219,57+78,10	m	297,67				
		Celkem				17 091,85		0,09
	Díl 99	Přesun hmot						
1.	998 27-6101	Přesun hmot – potrubí z plastů	t	128,37	115,00	14 762,60		
		Celkem				14 762,60		
	23-M	Potrubí plynovodní						
		A/ Specifikace						
1.	286 13911	Potrubí plynovodní PE 100 SDR 11 d 32x3,0 mm	m	112,31	20,00	2 246,20		
		(78,10+24,00)*1,10	m	112,31				
2.	286 13914	Potrubí plynovodní PE 100 SDR 11 d 63x5,8 mm	m	241,53	70,00	16 906,89		
		219,57*1,10	m	241,53				
3.	286 13961	Ochranná trubka pro plyn d 50x3,0 mm	m	112,31	170,00	19 092,70		
		(78,10+24,00)*1,10	m	112,31				
4.		Elektrokoleno 90 st. PE 100 d 32	ks	16,00	163,00	2 608,00		
5.	286 14933	Elektrokoleno 90 st. PE 100 d 50	ks	16,00	242,00	3 872,00		
6.	286 14934	Elektrokoleno 90 st. PE 100 d 63	ks	1,00	276,00	276,00		
7.		T-kus přípojkový navrtávací d 63/32 mm	ks	16,00	2 575,00	41 200,00		
8.		Přechodka PE-ocel d 32x1"	ks	16,00	64,00	1 024,00		
9.		Kulový kohout mosazný (HUP) 1"	ks	16,00	228,00	3 648,00		
		mezisoučet A				90 873,79		
		B/ Montáž						
10.	230 04-0006	Montáž trubních dílů závitových DN 1"	ks	16,00	120,00	1 920,00		
11.	230 18-0010	Montáž trub PE d 32x2,9 mm	m	102,10	28,00	2 858,80		
		vodorovná část	m	78,10				
		svislá část	m	24,00				
			m	102,10				
12.	230 18-0018	Montáž trub PE d 50x4,5 mm	m	102,10	37,00	3 777,70		
		78,10+24,00	m	102,10				
13.	230 18-0022	Montáž trub PE d 63x5,7 mm	m	219,57	46,00	10 100,22		
14.	230 18-0065	Montáž trubních dílů PE DN 25	ks	32,00	138,00	4 416,00		
15.	230 18-0067	Montáž trubních dílů PE DN 40	ks	16,00	168,00	2 688,00		
16.	230 18-0068	Montáž trubních dílů PE DN 50	ks	1,00	189,00	189,00		
17.		Montáž T-kusů přípojkových d 63	ks	16,00	170,00	2 720,00		
18.	230 23-0016	Tlaková zkouška potrubí DN 50 mm	m	219,57	67,00	14 711,19		
19.		Kombinovaný pilířek pro plyn a elektro z cihel vápenoskových vč. Základu z betonu prostého a žebet. Krycí desky	ks	16,00	20 000,00	320 000,00		
20.		Propojení plynovodu DN 50 mm pod plynem	kpl.	1,00	20 000,00	20 000,00		
21.		Vytýčení trasy plynovodu a přípojek	km	0,30	1 500,00	447,00		
		0,078+0,22	km	0,30				
22.		Dokumentace skutečného provedení vč. Zaměření	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00		
23.		Revize, vypracování revizní zprávy	hod	15,00	1 500,00	22 500,00		
		mezisoučet B				408 327,91		
		Celkem				499 201,70		

**PŘÍPOJKOVÝ PILÍŘEK
PARCELY Č. 1 A 8 (CELKEM 2KS)
STAŠOV, RODINNÁ ZÁSTAVBA "NADE VŠÍ"**

ROZPOČET

STAVEBNÍK

ING.ARCH.FEISTNER

PROJEKTANT

REKAPITULACE

<u>Zemní práce, základy</u>	16 020
<u>Zednické práce</u>	18 744
<u>Izolace proti vodě</u>	306
<u>Zámečnické konstrukce</u>	7 700
<u>Přesun hmot (HSV)</u>	1 791
<u>Vedlejší rozpočtové náklady</u>	2 140
CELKEM BEZ DPH	46 701
DPH	21%
	9 807
C E L K E M	56 508

Úvodní část - podmínky nabídky

Všeobecný technický popis k soupisu prací a dodávek (specifikaci)

0110 - Soupis výkonů a dodávek s cenovými a výměrovými jednotkami níže uvedených, zahrnují všechny práce a dodávky potřebné pro úplné dokončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu obchodního práva.

0120 - Do ceny dodavatele nutno zahrnout i všechny dodávky a práce popsané v této specifikaci nebo v jiné části dokumentace (výkresy, technická zpráva, ostatní dokumenty), a to i v případech, kdy jsou práce či dodávky uvedeny pouze v jedné z těchto částí. V případě nesouladu má výkresová dokumentace, technická zpráva a ostatní popisy projektanta přednost před touto specifikací. Provádění stavby a objednávky materiálů se řídí celou projektovou dokumentací.

0130 - Pokud není výslovně uvedeno rozdělení dodávky a montáže v jednotkových cenách, obsahuje cena jednotlivých položek obě tyto složky.

0140 - Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a zkontrolovat PD se soupisem prací a dodávek, prohlédnout a prozkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Před podáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u zpracovatele dokumentace. Pouděří požadavky, plynoucí z omylu či neznalosti PD a poměrů na staveništi jsou nepřijatelné a nebude k nim přihlíženo jako k oprávněným.

0200 - Obsah jednotkových cen v této specifikaci

0210 - Přímý materiál

0211 - Materiál nosný a doplňkový (přimo zabudované) a materiál pomocný (vč. odepisovaného vícenásobným použitím)

0212 - Pořizovací náklady a první doprava (od výrobce k prvnímu uložení ve skladu), celni poplatky a celni jistina

0220 - Náklady na přímé zpracování

0221 - Přímé mzdy - mezdové náklady výrobních dělníků a dopravních zařízení (vč. příplatků, dovolení, náhrady mezd, přesčasové práce, pohotovosti, odměn, přestávky technologických a v důsledku povětrnostních vlivů, ale mimo zimní odstávku - viz režie výrobní); zákonné pojištění důchodové, nemocenské a zdravotní (DNZ) z těchto mezdových nákladů

0222 - Náklady na stroje - přímé provozní náklady včetně mady posádky stroje nebo "stand-by" obsluhy rezervního zařízení na stavbě, odpisy nebo nájemné a to i v případě, že investiční prostředek je již ušetřeně odepsán, fond oprav, zákonné pojištění DNZ z mezd a daně

0230 - Ostatní přímé náklady

0231 - Mimosstaveništní doprava mezi sklady staveb u převozu použitých materiálů a polotovárů

0232 - Mimosstaveništní doprava u převozu strojů a zařízení na stavbu a nájedzy strojů a vozidel na stavbu k technologickým výkonům

0233 - Technologická doprava zemin a vnitrostaveništní přesuny hmot po stavbě (pokud nejsou uvedeny samostatně v položkách přesunů hmot)

0234 - Poplatky a služby, pokud jsou obsaženy v popisu náležité položky zhotovovací práce (např. poplatky za válení, kvalitativní a testovací zkoušky zhotovovací práce)

0240 - Subdodávky

0250 - Výrobní režie (standardní)

0251 - Odpisy, oprava a udržba drobného majetku režijního výrobního charakteru, který je ve vlastnictví stavby, nebo kancelářských pomůcek

0252 - Převážné a nájem aut stavby, nakupované nebo vlastní režijní doprava při služebních cestách a doprava zaměstnanců na stavbu; vnitrostaveništní doprava nákladní a osobní

0253 - Ubytování zaměstnanců stavby a ubytování THP na služebních cestách na stavební objekt, cestovné a odlučné, cestovné při denním dojíždění a ostatní náklady

0254 - Poplatky za telefon, poplatky za ochranu a hlášení (ostrahu) stavebního objektu, odvoz odpadků, odvoz ze žumpy na ZS, poplatky/odpisy za pronájem PC a IT

0255 - Technické náklady stavby - např. zkoušky betonu, zhotovení a odstranění vzorků, předepsané revize, zkoušky a atesty zařízení nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla (není-li postáno zvlášť), kontroly jakosti materiálů, geodetické práce (neuvezené jinde) a dotled geologa a statika při provádění; měření hluku pro kolaudaci

0256 - Mzdové náklady pracovníků THP (stavbyvedoucích, mistrů atd.) a pracovníků zařízení staveniště - vč. pracovníků pro přesun hmot neuvedených v kap. 0222 - Náklady na stroje

- 0257 - Mzdové náklady výrobních dělníků pouze v období zimní odstávky stavby, jako zimní opatření v režimu ZP (harmonogramu) stavebního objektu, které nelze vztáhnout na kalkulaci jedničky zhotovovacích prací
- 0258 - Příspěvky na obědy vlastních zaměstnanců, náklady na balenou vodu, teplý čaj, zdravotní služby apod.
- 0259 - Nájem a/nebo měsíční odpisy strojů (vč. jeřábů, výtahů a vrátků) bez ohledu na jejich nasazení v provozu a množství kalkulčních jedniček zhotovovacích prací, pokud některé odpisy případně nájemné stroje a zařízení nejsou uvedeny v poročí zhotovovacích prací nebo nejsou uvedeny v soupisku položek (specifikaci pro ocenění) jako stavební náklady zhotovitele
- 02510 - Spotřeba energie a vody pro zařízení staveniště
- 02513 - Opravy a údržba drobného majetku a zařízení staveniště
- 0270 - Správní režim - náklady související s řízením a správou firmy vníkáji na vyřídí orgán úrovně a ústavů zařízujících správní a tech. servis pro výr. a nevýrob. činnosti firmy**
- 0280 - Zisk**
- 0290 - Požadavky objednatele na náplň jednotkových cen**
- 0291 - Všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávky výrobku nebo systému, nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky (vč. těsněního a upevňovacího materiálu, svářečského materiálu, plynu a kyslíku, přírub, šroubů, těsnění, šroubení, podložek, kotev atd.)
- 0292 - Náklady na převoz, odpad, zlomky, hmotnostní rozdíly atc., pokud nejsou uvedeny ve výpočtu nouých dodávek samostatně
- 0293 - Náklady na postavení, udržování, použití a odstranění pomocného pracovního lešení (pokud je technol. potřeba) do v. 1,9 m a zajištění do 150 kg/m²; v případě prací na fasádě objektu náklady na postavení, udržování, použití a odstranění fasádního lešení vč. nezbytn. ochrany, opatření, daných předpisy o bezpeč. práce a projektem, pokud není uvedeno jinde
- 0294 - Náklady na protihluková a protiprázná zařízení
- 0295 - Náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí vč. zachování památkově cenných detailů (pokud není uvedeno samostatně)
- 0296 - Náklady vyvolané nepříznivými klimatickými vlivy během výstavby: na preventivní nebo dodatečná opatření a práce s nimi spojené (např. úprava základové spáry; zimní opatření- temperování, vyhřívání konstrukcí a zvlášti přísady do betonů a malt; opatření v případě vysokých teplot- zakrývání a kropení; ochrana proti dešti apod.); náklady na čerpání a odvod podzemních a srážkových vod.
- 0297 - V případě bourání a stavební činnosti vytvářející stavební odpad náklady na stavební manipulaci se suti vč. případného pytlování, její odvoz a ekologické uložení na skládku vč. poplatku a náklady na statické zajištění technologického postupu bourání a ochranná opatření proti poškození vyzdourávanými hmotami (odpad se stává majetkem dodavatele stavebních prací a tento zabezpečuje jeho odstranění; odstranění odpadu je cenově je zakalkulováno u jednotlivých prací a nebude placeno zvlášť, není-li uvedeno jinak)
- 0298 - Náklady vyvolané potřebou předepsané likvidace (vč. odvozu) jakýchkoli neekologických nebo zdraví nebezpečných látek (např. zeminy nebo jiných konstrukcí znečištěných ropnými produkty nebo jinými chemikáliemi, azbestocementové nebo jiná nebezpečná vlákna apod.), které jsou zmíněny v sadávacích podkladech
- 0299 - Náklady na skladování (vč. skladového, dovozní, balné, cla, zpětné odevzdání obalů atd.)
- 0310 - Náklady na stavební přimocce (pokud nejsou uvedeny samostatně v této specifikaci)
- 0311 - Náklady na fotodokumentaci v památkově chráněných objektech - před zahájením prací, v jejich průběhu a po dokončení
- 0312 - Náklady na technologické přestávky způsobené zvláštním režimem díla (např. v sídle hlavy státu či jiných reprezentačních prostor apod.)
- 0313 - Náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., a provizorní uzávěry objektů; a náklady na koordinátora BOZP
- 0314 - Náklady spojené s umístěním stavby a potřebné záборы pro zásobování; zajištění příjezdové cesty/cest ke staveništi; náklady na úklid veřejných komunikací čistění vozidel po výjezdu ze stavby a náklady na úklid společných prostor stavby a staveniště (doporučené jsou ekologické čistící prostředky a techniky); náklady na komplikace s provozem investora a další provozní náklady včetně kompletačních
- 0315 - Náklady na reklamní poukaz investora
- 0316 - Náklady na splnění všech výjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (DOSS) a dehod s ostatními účastníky řízení
- 0317 - Náklady na zabezpečení všech ostatních nezbytných schvalujících a povolujících dokladů neobsažených ve stavebním povolení
- 0318 - Náklady na vytýčení a zaměření pro řádné provedení díla (vč. zhotovení potřebných výkresů a výpočtů), náklady na kontrolu výšek od existující vyznačené nulové úrovně (nivelety) a náklady na měření sousedních objektů během výstavby, pokud je výstavbou ohrožena jejich stabilita
- 0319 - Náklady na zkoušky (vč. nákladů na zkušební provoz a nákladů na média s tím spojená), revize, zaškolení údržby, údržbu a opravy během výstavby a nutné pro zhotovení díla; a náklady na předepsaná označení zařízení, štítky, schemata apod.
- 0320 - Náklady na dílenskou dokumentaci (kterou dodavatel předá ve dvou vyhotoveních před zahájením montáže jednotlivých prací, dokumentaci trasového vedení (tzn. koordinaci vlastního vedení se stavební připraveností) a záložovací podklady
- 0321 - Manažerské náklady spojené se změnami stavby před dokončením
- 0322 - Náklady na projekt skutečného provedení (i v elektronické podobě, formát DWG a PDF) a veškeré doklady, potřebné ke kolaudaci a k předání díla investorovi (např. atesty a prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky, protokoly o provozních zkouškách, revizích, zregulování atd.)
- 0323 - Náklady na přihlášení odběra elektrické energie a koordinace s pracemi dodavatelem energie; náklady na přihlášky a zařízení potřebného počtu tel. a datových linek, přihlášení a osazení hlavních vodoměrů, na přihlášku a odběr plynu; náklady na veškeré přejímky a předání správcům infrastruktury a náklady na kolaudaci
- 0324 - Náklady na pojištění stavby (ochranu díla až do přejímky), garance, zádržné a záruky
- 0325 - Náklady na likvidaci škod, havárií a ztrát nad rámec pojištění, včetně vyrovnání se sousedy v případě škod vzniklých při provádění
- 0326 - Náklady na změny cen během výstavby
- 0300 - Vybraná smluvní ujednání s přímým dopadem na cenu díla (ostatní - viz smlouva)**
- 0310 - Součástí každé nabídky musí být technické a montážní podklady na všechny navržené výrobky; nepředložení může mít vliv na snížení jednotkových cen. Podklady budou obsahovat veškeré technické údaje o nabízených výrobcích. Uchazeč vypracuje podrobný seznam předkládaných dokladů.
- 0320 - Veškeré práce musí být provedeny v souladu s ČSN a odbornými předpisy.
- 0330 - Na výrobky dodané ze zahraničí je dodavatel povinen doložit doklady potvrzující, že na nabízené výrobky je v České republice zajištěn servis minimálně po dobu záruky.
- 0340 - Veškeré výrobky, materiály a technologie na stavbě použité musí být certifikovány a dodavatelem stavby registrovány pro průkaz splnění požadovaných vlastností a vhodnosti užití pro stavbu. V dokumentaci uvedené doklady výrobců a technologií nezbavují dodavatele povinnosti průkazně doložit jejich certifikaci.
- 0350 - Všechny použité materiály budou vyzkoušeny před začátkem stavebních prací.
- 0360 - Specifikace jednotlivých výrobců, typů a barevné řešení bude provedeno v rámci autorských dozorů po odsouhlasení investorem.

položka	kód	číslo	popis položky	mj	počet mj	cena mj	cena celkem
---------	-----	-------	---------------	----	----------	---------	-------------

Rozpočet

Zemní práce, základy

V ceně za odvoz a uložení výkopku na skládku je započítán i faktor nakypnění podle charakteru výkopku na staveništi; výměry jsou počítány na čisté těžené objemy.

1.	1 139 60-1101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 viz výkres P3, P4 a Technická zpráva	m3	2,80	655,00	1 834
2.	1 162 20-1203	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 2-4, do 10m	m3	2,20	173,00	381
3.	1 162 20-1230	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop, z hor. 1- 4	m3	2,20	153,00	337
4.	1 171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	2,20	14,00	31
5.	1 174 10-1102	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	0,60	330,00	198
6.	1 271 57-1111	Zásyp šetrkopikem zhuštěným	m3	0,835	1 012,00	845
7.	27 273 31-3211	Beton základových desek prostý C -/7,5 - do výkopu viz výkres P3, P4 a Technická zpráva	m3	0,28	2 054,00	575
8.	27 275 31-3511	Beton základových patek-pilířků prostý C 12/15 viz výkres P3, P4 a Technická zpráva	m3	0,995	2 204,00	2 193
9.	27 275 35-1215.RT1	Bednění stěn základových patek, bednění materiál prkna - zřízení s řádečným posečáním bednění ve výkopu	m2	14,33	512,00	7 337
10.	27 275 35-1216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	7,03	92,00	647
11.	27 274 31-3511	Beton základových pasů prostý C 12/15 - dobetonávky viz výkres P3, P4 a Technická zpráva	m3	0,32	2 204,00	705
11.	27 274 35-1215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,55	512,00	794
12.	27 274 35-1216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,55	92,00	143
Zemní práce, základy - celkem						16 020

Zednické práce

13.	34 346 27-1112	Zdivo z cihel vápenopiskových (NF) 115 mm viz výkres P3, P4 a Technická zpráva	m2	14,135	920,00	13 004
14.	31 317 94-4311	Válcované nosníky do C 12 osazené do otvorů viz výkres P3, P4 a Technická zpráva	t	0,013	26 640,00	372
15.	31 316 38-1111	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm viz výkres P3, P4 a Technická zpráva	m2	2,105	1 135,00	2 389
16.	31 631 36-2021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,004	26 338,00	113
17.	764 764 36-7201	Oplechování z Ps. plochy do 6 m2 viz výkres P3, P4 a Technická zpráva	m2	1,25	694,00	2 256
18.	764 998 76-4201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	2 256	10,00%	226
19.	783 783 52-2000	Natěr symet. klempířských konstrukcí, Z - 2 x	m2	1,25	118,00	384
Zednické práce - celkem						18 744

Isolace proti vodě

20.	711 711 21-2304	Penetrace savých podkladů např. Cemix PH 0,25 l/m2	m2	1,05	56,00	59
21.	711 711 21-2312	Nátěr hydroizolační např. Cemix HS3K proti vlhkosti silitat	m2	1,05	209,00	219
22.	731 998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	278	10,00%	28
Izolace proti vodě - celkem						306

Zámečnické konstrukce

Orientační popis. Podrobná specifikace pro ocenění, objednání a dodání viz projekt. Ceny obsahují dodávku všech ve specifikaci uvedených výrobků, jejich montáž a osazení včetně všech pomocných materiálů a práci a povrchové úpravy.

23.	767	Dvířka - 135 X 349 mm	ks	2	600,00	1 200
24.	767	Dvířka - 480 X 530 mm	ks	2	700,00	1 400
25.	767	Dvířka - 440 X 540 mm	ks	2	900,00	1 800
26.	767	Dvířka - 1110 X 630 mm	ks	2	1 300,00	2 600
27.	767 998 76-7201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	7000	10,00%	700
Zámečnické konstrukce - celkem						7 700

3,171428571

Přesun hmot (HSV)

28.	98-99815-2121	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monot. do 3 m	1	10.660	168,00	1 791
		Přesun hmot (HŠV) - celkem				1 791

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší náklady

29.	Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště (nebo náklady plynoucí z toho, je zařízení staveniště není možné vybudovat), základy	%	44 561	0,10%	45
30.	Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními	%	44 561	0,10%	45

Kompletní činnost

Zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních prostor a jejich poskytování poddodavatelům díla; koordinace postupu prací prováděných subdodavateli díla, zajišťování návaznosti jednotlivých prací, jejich převjemka, kontrola apod.; poskytování zednických a jiných výpomocí za uplatu; zajištění vypracování dokumentace skutečného stavu provedení díla; účast na předání stavby do užívání a na kolaudaci díla

31.	Stavební část	%	44 561	0,10%	45
32.	Koordináční činnost generálního dodavatele	%	45	10%	5
33.	Příprava kolaudace, obstarání všech nezbytných výjádření, revizí, dokladů apod., včetně vypracování evakuačního plánu a požárního řádu	kpl	1	2 000,00	2 000

Vedlejší rozpočtové náklady - celkem

2 140

PŘÍPOJKOVÝ PILÍŘEK

ROZPOČET

PARCELY Č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (CELKEM 14 KS)

STAŠOV, RODINNÁ ZÁSTAVBA "NADE VŠÍ"

STAVEBNÍK

ING.ARCH.FEISTNER

PROJEKTANT

REKAPITULACE

<u>Zemní práce, základy</u>	87 193
<u>Zednické práce</u>	97 069
<u>Izolace proti vodě</u>	1 779
<u>Zámečnické konstrukce</u>	50 820
<u>Přesun hmot (HSV)</u>	9 355
<u>Vedlejší rozpočtové náklady</u>	2 763
CELKEM BEZ DPH	248 979
DPH	21% 52 286
CELKEM	301 265

Úvodní část - podmínky nabídky

Všeobecný technický popis k soupisu prací a dodávek (specifikaci)

0110 - Soupis výkonů a dodávek s cenovými a výměrovými jednotkami níže uvedené, zahrnují všechny práce a dodávky potřebné pro úplné dokončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu obchodního práva.

0120 - Do ceny dodavatele nutno zahrnout i všechny dodávky a práce popsané v této specifikaci nebo v jiné části dokumentace (výkresy, technická zpráva, ostatní dokumenty), a to i v případech, kdy jsou práce či dodávky uvedeny pouze v jedné z těchto částí. V případě nesouladu má výkresová dokumentace, technická zpráva a ostatní popisy projektanta přednost před touto specifikací. Provedení stavby a objednávky materiálu se řídí celou projektovou dokumentací.

0130 - Pokud není výslovně uvedeno rozdělení dodávky a montáže v jednotkových cenách, obsahuje cena jednotlivých položek obě tyto složky.

0140 - Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a zkontrolovat PD se soupisem prací a dodávek, prohlédnout a prozkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Před podáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u zpracovatele dokumentace. Pozdější požadavky, plynoucí z omylu či neznalosti PD a poměrů na staveništi jsou nepřijatelné a nebude k nim přihlíženo jako k oprávněným.

0200 - Obsah jednotkových cen v této specifikaci

0210 - Přímý materiál

0211 - Materiál nosný a doplňkový (přimo zabudovaný) a materiál pomocný (vč. odepisovaného vícenásobným použitím)

0212 - Pořizovací náklady a prvotní doprava (od výrobce k prvnímu uložení ve skladu), celní poplatky a celní jistina

0220 - Náklady na přímé zpracování

0221 - Přímé mzdy - mzdové náklady výrobních dělníků a dopravních zařízení (vč. příplatků, dovolené, náhrady mezd, přesčasové práce, pohotovosti, odměn, přestávek technologických a v důsledku povětrnostních vlivů, ale mimo zimní odstávku - vč. režie výrobní); zákonné pojištění důchodové, nemocenské a zdravotní (DNZ) z těchto mzdových nákladů

0222 - Náklady na stroje - přímé provozní náklady včetně mezd posádky stroje nebo "stand-by" obsluhy rezervního zařízení na stavbě, odpisy nebo nájemné a to i v případě, že investiční prostředek je již účetně odepsán, fond oprav, zákonné pojištění DNZ z mezd a daně

0230 - Ostatní přímé náklady

0231 - Mimosstaveništní doprava mezi sklady staveb u převozu použitých materiálů a polotovarů

0232 - Mimosstaveništní doprava u převozu strojů a zařízení na stavbu a nájedzy strojů a vozidel na stavbu k technologickým výkonům

0233 - Technologická doprava zemin a vnitrostaveništní přesuny hmot po stavbě (pokud nejsou uvedeny samostatně v položkách přesunů hmot)

0234 - Poplatky a služby, pokud jsou obsaženy v popisu náplně položky zhotovovací práce (např. poplatek za vřetení, kvalitativní a testovací zkoušky zhotovovací práce)

0240 - Subdodávky

0250 - Výrobní režie (standardní)

0251 - Odpisy, oprava a údržba drobného majetku režijního výrobního charakteru, který je ve vlastnictví stavby, nebo kancelářských pomůcek

- 0252 - Přepravné a nájem aut stavby, nakupovaná nebo vlastní režijní doprava při služebních cestách a doprava zaměstnanců na stavbu; vnitrostaveništní doprava nákladní a osobní
- 0253 - Ubytování zaměstnanců stavby a ubytování THP na služebních cestách na stavební objekt, cestovné a odlučné, cestovné při denním dojíždění a ostatní náklady
- 0254 - Poplatky za telefon, poplatky za ochranu a hlídání (ostrahu) stavebního objektu, odvoz odpadů, odvoz ze žumpy na ZS, poplatky/odpisy za pronájem PC a IT
- 0255 - Technické náklady stavby - např. zkoušky betonu, zhotovení a odstranění vzorků, předepsané revize, zkoušky a atesty zařízení nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla (není-li popsáno zvlášť), kontroly jakosti materiálů, geodetické práce (neuvedené jinde) a dohled geologa a statika při provádění; měření hluku pro koleduci
- 0256 - Mzdové náklady pracovníků THP (stavbyvedoucích, mistrů atd.) a pracovníků zařízení staveniště, vč. pracovníků pro přesun hmot neuvedených v kap. 0222 - Náklady na stroje
- 0257 - Mzdové náklady výrobních dělníků pouze v období zimní odstávky stavby, jako zimní opatření v režimu ZIP (harmonogramu) stavebního objektu, které nelze vztáhnout na kalkulační jednici zhotovovacích prací
- 0258 - Příspěvky na obědy vlastních zaměstnanců, náklady na balenou vodu, teplý čaj, zdravotní služby apod.
- 0259 - Nájem a/nebo měsíční odpisy strojů (vč. jeřábů, výtahů a vrátků) bez ohledu na jejich nasazení v provozu a množství kalkulačních jednic zhotovovacích prací, pokud některé odpisy případně nájemné stroje a zařízení nejsou uvedeny v položce zhotovovacích prací nebo nejsou uvedeny v soupisu položek (specifikaci pro ocenění) jako staveništní náklady zhotovitele
- 02510 - Spotřeba energie a vody pro zařízení staveniště
- 02511 - Opravy a údržba drobného majetku a zařízení staveniště
- 0270 - Správní režie - náklady související s řízením a správou firmy vznikající na vyšší úrovni a útvarů zajišťujících správní a tech. servis pro výst. a nevýrob. činnosti firmy**
- 0280 - Zisk**
- 0290 - Požadavky objednatel na náplň jednotkových cen**
- 0291 - Všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému, nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky (vč. těsněního a upevňovacího materiálu, svářecího materiálu, plynu a kyslíku, přírub, šroubů, těsnění, šroubení, podložek, kotev atd.)
- 0292 - Náklady na prořez, odpad, zlomky, hmotnostní rozdíly atd., pokud nejsou uvedeny ve výpočtu nosných dodávek samostatně
- 0293 - Náklady na postavení, udržování, použití a odstranění pomocného pracovního lešení (pokud je technol. potřeba) do v. 1,9 m a zatížení do 150 kg/m²; v případě prarí na fasádě objektu náklady na postavení, udržování, použití a odstranění fasádního lešení vč. nezbyt. ochr. opatření, daných předpisy o bezpeč. práce a projektem, pokud není uvedeno jinde
- 0294 - Náklady na protihluková a protiprášná zařízení
- 0295 - Náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí vč. zachování památkově cenných detailů (pokud není uvedeno samostatně)
- 0296 - Náklady vyvolané nepříznivými klimatickými vlivy během výstavby - na preventivní nebo dodatečná opatření a práce s nimi spojené (např. úprava základové spáry; zimní opatření - temperování, vyhřívání konstrukcí a zvlášti přísady do betonů a malt; opatření v případě vysokých teplot - zakrývání a kropení; ochrana proti dešti apod.); náklady na čerpání a odvod podzemních a srážkových vod.
- 0297 - V případě bourání a stavební činnosti vytvářející staveništní odpad náklady na staveništní manipulaci se suti vč. případného pytlování, její odvoz a ekologické uložení na skládku vč. poplatku a náklady na statické zajištění technologického postupu bourání a ochranná opatření proti poškození vybourávanými hmotami (odpad se stává majetkem dodavatele stavebních prací a tento zabezpečuje jeho odstranění; odstranění odpadu je cenově je zakaikulováno u jednotlivých prací a nebude placeno zvlášť, není-li uvedeno jinak)
- 0298 - Náklady vyvolané potřebou předepsané likvidace (vč. odvozu) jakýchkoli neekologických nebo zdraví nebezpečných látek (např. zeminy nebo jiných konstrukcí znečištěných ropnými produkty nebo jinými chemikáliemi, azbestocementové nebo jiná nebezpečná vlákna apod.), které jsou zmíněny v zadávacích podkladech
- 0299 - Náklady na skladování (vč. skládkového), dovozní, balné, cla, zpětné odevzdání obalů atd.
- 02910 - Náklady na stavební připoměr (pokud nejsou uvedeny samostatně v této specifikaci)
- 02911 - Náklady na fotodokumentaci v památkově chráněných objektech - před zahájením prací, v jejich průběhu a po dokončení
- 02912 - Náklady na technologické přestávky způsobené zvláštním režimem díla (např. v sídle hlavy státu či jiných reprezentačních prostor apod.)
- 02913 - Náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., a provizorní uzávěry objektů; a náklady na koordinátora BOZP
- 02914 - Náklady spojené s umístěním stavby a potřebné zázemí pro zásobování; zajištění příjezdové cesty/cest ke staveništi; náklady na uklid veřejných komunikací čištění vozidel po výjezdu ze stavby a náklady na uklid společných prostor stavby a staveniště (doporučené jsou ekologické čistící prostředky a techniky); náklady na komplikace s provozem investora a další provozní náklady včetně kompletních
- 02915 - Náklady na reklamní poutač investora
- 02916 - Náklady na splnění všech vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (DOSS) a dohod s ostatními účastníky řízení
- 02917 - Náklady na zabezpečení všech ostatních nezbytných schvalujících a povolujících dokladů neobsažených ve stavebním povolení
- 02918 - Náklady na vytyčení a zaměření pro řádné provedení díla (vč. zhotovení potřebných výkresů a výpočtů), náklady na kontrolu výšek od existující vyznačené nulové úrovně (nívelety) a náklady na měření sousedních objektů během výstavby, pokud je výstavbou ohrožena jejich stabilita
- 02919 - Náklady na zkoušky (vč. nákladů na zkušební provoz a nákladů na média s tím spojená), revize, zaškolení údržby, údržbu a opravy během výstavby a nutné pro zhotovení díla; a náklady na předepsané označení zařízení, štítky, schémata apod.
- 02920 - Náklady na dílenskou dokumentaci (kterou dodavatel předává ve dvou výtiscích před zahájením montáže jednotlivých prací), dokumentaci trasového vedení (tzn. koordinaci vlastního vedení se stavební připraveností) a zúčtovací podklady
- 02921 - Manažerské náklady spojené se změnami stavby před dokončením
- 02922 - Náklady na projekt skutečného provedení (i v elektronické podobě, formát DWG a PDF) a veškeré doklady, potřebné ke koleduci a k předání díla investorovi (např. atesty a prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky, protokoly o provozních zkouškách, revizích, zregulování atd.)
- 02923 - Náklady na přihlášení odběru elektrické energie a koordinace s pracemi dodavatelem energie; náklady na přihlášky a zřízení potřebného počtu tel. a datových linek, přihlášení a osazení hlávkových vodoměrů, na přihlášku a odběr plynu; náklady na veškeré přejímky a předání správcům infrastruktury a náklady na koleduci
- 02924 - Náklady na pojištění stavby (ochranu díla až do přejímky), garance, zádržné a záruky
- 02925 - Náklady na likvidaci škod, havárií a ztrát nad rámec pojištění, včetně vyrovnání se sousedy v případě škod vzniklých při provádění
- 02926 - Náklady na změny cen během výstavby
- 0300 - Vybraná smluvní ujednání s přímým dopadem na cenu díla (ostatní - viz smlouva)**
- 0310 - Součástí každé nabídky musí být technické a montážní podklady na všechny navržené výrobky; nepředložení může mít vliv na snížení jednotkových cen. Podklady budou obsahovat veškeré technické údaje o nabízených výrobcích. Uchazeč vypracuje podrobný seznam předkládaných dokladů.
- 0320 - Veškeré práce musí být provedeny v souladu s ČSN a odbornými předpisy.
- 0330 - Na výrobky dodané ze zahraničí je dodavatel povinen doložit doklady potvrzující, že na nabízené výrobky je v České republice zajištěn servis minimálně po dobu záruky.
- 0340 - Veškeré výrobky, materiály a technologie na stavbě použité musí být certifikovány a dodavatelem stavby registrovány pro průkaz splnění požadovaných vlastností a vhodnosti užití pro stavbu. V dokumentaci uvedené příklady výrobků a technologií nezabývají dodavatele povinnosti průkazně doložit jejich certifikaci.
- 0350 - Všechny použité materiály budou vyzkoušeny před zabudováním.

položka	kód	číslo	popis položky	mj	počet mj	cena mj	cena celkem
---------	-----	-------	---------------	----	----------	---------	-------------

Rozpočet

Zemní práce, základy

V ceně za odvoz a uložení výkopku na skládku je započítán i faktor nakypění podle charakteru výkopku na staveništi; výměry jsou počítány na čisté téžené objemy.

1.	1	139 60-1101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 viz výkres P1, P2 a Technická zpráva	m3	14,65	655,00	9 596
2.	1	162 20-1203	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	11,40	173,00	1 972
3.	1	162 20-1210	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop, z hor. 1- 4	m3	11,40	153,00	1 744
4.	1	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	11,40	14,00	160
5.	1	174 10-1102	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	3,25	330,00	1 073
6.	1	171 57-1111	Zásyp šetrkopiskem zhuťným	m3	3,94	1 012,00	3 987
7.	27	273 31-3211	Beton základových desek prostý C -/7,5 - do výkopu viz výkres P1, P2 a Technická zpráva	m3	1,465	2 054,00	3 009
8.	27	275 31-3511	Beton základových patek-pilířků prostý C 12/15 viz výkres P1, P2 a Technická zpráva	m3	5,785	2 204,00	12 750
9.	27	275 35-1215,RT1	Bednění stěn základových patek, bednicí materiál příkna - zřízení s částečným ponecháním bednění ve výkopu	m2	80,465	512,00	41 198
10.	27	275 35-1216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	39,37	92,00	3 622
11.	27	274 31-3511	Beton základových pasů prostý C 12/15 - dobetonávky viz výkres P1, P2 a Technická zpráva	m3	1,48	2 204,00	3 262
11.	27	274 35-1215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	7,98	512,00	4 086
12.	27	274 35-1216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	7,98	92,00	734
Zemní práce, základy - celkem							87 193

Zednické práce

13.	34	346 27-1122	Zdivo z cihel vápenopískových (NF) 115 mm viz výkres P1, P2 a Technická zpráva	m2	72,705	920,00	66 889
14.	31	317 94-4311	Válcované nosníky do č. 12 osazené do otvorů viz výkres P1, P2 a Technická zpráva	t	0,044	28 640,00	1 260
15.	31	316 38-1111	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm viz výkres P1, P2 a Technická zpráva	m2	10,775	1 135,00	12 230
16.	31	631 36-2021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,026	28 330,00	737
17.	764	764 36-7201	Oplechování z Pz, plochy do 6 m2 viz výkres P1, P2 a Technická zpráva	m2	18,1	694,00	12 561
18.	764	998 76-4201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	12 561	10,00%	1 256
19.	783	783 52-2000	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	18,1	118,00	2 136
Zednické práce - celkem							97 069

Izolace proti vodě

20.	711	711 21-2104	Penetrace savých podkladů např. Cemix PH 0,25 l/m2	m2	6,1	56,00	342
21.	711	711 21-2112	Nátěr hydroizolační např. Cemix H51K proti vlhkosti silikát	m2	6,1	209,00	1 275

22.	711 998 71-1201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1617	10,00%	162
		Izolace proti vodě - celkem				1 779

Zámečnické konstrukce

Orientační popis. Podrobná specifikace pro ocenění, objednání a dodání viz projekt. Ceny obsahují dodávku všech ve specifikaci uvedených výrobků, jejich montáž a osazení včetně všech pomocných materiálů a prací a povrchové úpravy.

23.	767	Dvířka - 235 X 349 mm	ks	14	600,00	8 400
24.	767	Dvířka - 480 X 530 mm	ks	14	700,00	9 800
25.	767	Dvířka - 440 X 540 mm	ks	14	900,00	12 600
26.	767	Dvířka - 350 X 630 mm	ks	14	1 100,00	15 400
27.	767 998 76-7201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	46200	10,00%	4 620
		Zámečnické konstrukce - celkem				50 820

Přesun hmot (HSV)

28.	98. 998 15-2121	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	55,682	168,00	9 355
		Přesun hmot (HSV) - celkem				9 355

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší náklady

29.		Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště (nebo náklady plynoucí z toho, že zařízení staveniště není možné vybudovat), zábory	%	246 216	0,10%	246
30.		Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními	%	246 216	0,10%	246

Kompletační činnost

Zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních prostor a jejich poskytování poddodavatelům díla; koordinace postupu prací prováděných subdodavatelé díla, zajišťování návazností jednotlivých prací, jejich příjemka, kontrola apod.; poskytování zednických a jiných výpomocí za úplatu; zajištění vypracování dokumentace skutečného stavu provedení díla; účast na předání stavby do užívání a na kolaudaci díla

31.		Stavební část	%	246 216	0,10%	246
32.		Koordinační činnost generálního dodavatele	%	246	10,0%	25
33.		Příprava kolaudace, obstarání všech nezbytných vyjádření, revizí, dokladů apod., včetně vypracování evakuačního plánu a požárního řádu	kpl	1	2 000,00	2 000
		Vedlejší rozpočtové náklady - celkem				2 763